


11



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH			
1	Rura preizolowana 2*DN40/48,3/110 z systemem alarmowym, izolacja Standard, L=12.0 m	szt.	2
2	Rura preizolowana 2*DN40/48,3/110 z systemem alarmowym, izolacja Standard, L=6.0 m	szt.	1
3	Trójnik preizolowany prostopadły, <45°, DN 100/ 40 (T)	szt.	2
4	Kolano preizolowane DN 40, <90° wym. 1.0x1.0m	szt.	2
5	Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie DN 200 z kompletem pianek i korkami	szt.	4
6	Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie DN 110 z kompletem pianek i korkami	szt.	6
7	Pierścień uszczelniający DN 110	szt.	4
8	Zakończenie termokurczliwe END CAP DN 110	szt.	2
9	Zawór kulowy spawalny dla ciepłownictwa DN 40	szt.	2

Uwagi:

- | | |
|---|--|
| 8 | CAP DN 110 |
| 9 | Zawór kulowy spawalny d
ciepłownictwa DN 40 |